

IM-0005

الرقم

24/05/26

التاريخ

السادة / الموضوع

السادة / إسم الشركة المقدم اليها العرض

عناية المكرم / احمد تيسر المحترم

الموضوع / عرض سعر انظمة الاطفاء , ونظام الإنذار

نتقدم بتقديم عرض سعر تفصيلي لانظمة الحريق للموقع المذكور و بناء علي المخططات المقدمة الينا من حضراتكم وعلي ذلك تم عمل الحصر بالجدول المذكور ويمكن اضافة وتعديل اي جزئ .

41917.5

القيمة الإجمالية للعرض

انظمة الاطفاء

م	الأعمال	الماركة	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
1	مضخة حريق 500 - توريد مجموعة مضخات الحريق المكونة من مضخة حريق كهرائية بقدرة 500 جالون عند ضغط 7 بار مع المحابس ولوحة التحكم - توريد مجموعة مضخات الحريق المكونة من مضخة حريق الجوكي بقدرة 50 جالون عند ضغط 7 بار مع المحابس ولوحة التحكم	وطي	عدد	3	2000	6000
2	مواسير الحريق - توريد وتركيب شبكات مواسير الحريق ضغط 40 من الحديد المجلفن الخالي من اللامات SEAMLESS GALVANIZE STEEL PIPE ويشمل جميع التوصيلات والعمل يشمل علي التثبيت والتعليقات والوصلات المرنة وجميع الملحقات للتركيب - توريد وتركيب وتشغيل وإختبار وضمان مواسير لنظام الحماية من الحريق من الحديد الأسود غير الملحوم والتركيبات الميكانيكية أعلى الأرض ؛ جدول 40 ومتوافقة مع مواصفات (ASTM A 53) والسعر يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات ونظام التثبيت والتعليق وAAV، وطبقتين من الطلاء التمهيدي وطبقة طلاء نهائية باللون الأحمر والعزل وكل مايلزم من ملحقات لانهاء العمل على الوجه الأكمل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية. - البند لايشمل اي اعمال مدنية	الجزيرة عمان	—	20	500	10000
3	رشاش الحريق - توريد رشاش حريق علوي 1/2 بوصة UPRIGH SPRINKLER - k=5.6 - توريد و تركيب و اختبار رشاشات الحريق من النوع ordinary side wall type معامل k 5.6 UL/FM كاملة بجميع التوصيلات و التجهيزات و الاكسسورات اللازمة لانهاء الاعمال طبقا للمواصفات و الاستلام الدفاع المدني - توريد رشاش حريق سفلي 1/2 بوصة PENDANT SPRINKLER - k=5.6	تايكو	عدد	15	250	3750
						19750

الإجمالي

نسخة تجريبية مخصصة الي (اسم المدير) للتجربة فقط

انظمة الإنذار

م	الأعمال	الماركة	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
1	كاشف الدخان مع السارينة - توريد وتركيب كاشف الدخان مع السارينة من النوع العادي CONVENTION SYSTEM	FIRE LINK	عدد	15	300	4500
2	جرس الإنذار - توريد وتركيب جرس إنذار صوتي للحريق FIRE ALARM HORN/SOUNDER يعمل بجهد VDC24 بمستوى صوت لا يقل عن 90 ديسيبل	كوتتكس	عدد	20	150	3000
3	لوحة الإنذار - توريد وتركيب وتوصيل واختبار لوحة تحكم نوعية تايوانيي شمل السعر جميع التمديدات الكهربائية اللازمة لتركيب لـلوحة التحكم من تايون علي ان يكون النظام غير معنون بسعة 8 منطقة مع البطاريات - توريد وتركيب وتوصيل واختبار لوحة تحكم نوعية تايوانيي شمل السعر جميع التمديدات الكهربائية اللازمة لتركيب لـلوحة التحكم من تايون علي ان يكون النظام غير معنون بسعة 4 منطقة مع البطاريات	ZETA	عدد	2	1000	2000
الإجمالي						9500

تيسر علي الخدمات

م	الأعمال	الماركة	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
1	اجور تركيب	—	—	—	—	5000
2	خدمة تيسر	—	—	—	—	1200
3	باب طوارئ - توريد وتركيب باب طوارئ بابعاد 1 متر * 2 متر مع كامل الاكسسوارات والدفاش وقطع التركيب	وطني	عدد	1	1000	1000
الإجمالي						7200

الملخص النهائي

5467.5

الضريبة 15%

36450

إجمالي قيمة المشروع

41917.5

الإجمالي شامل الضريبة

شروط العرض

1- العرض يشمل علي توريد قطع مناسبة ومعتمدة من الدفاع المدني طبقا للمواصفات المقدمة مع المخططات من قبل مقدم العرض.

2- توفير مصدر كهرباء من قبل المالك لتشغيل مضخات الحريق.

3- العرض غير شامل أي اعمال مدنية من حفر او ردم او تكسير.

4- العرض يشمل تسليم الاعمال بالكامل لمكتب هندسي مع عمل المخططات اللازمة وانهاء كافة إجراءات الدفاع المدني بالكامل.

5- مدة العمل 90 يوم عمل من بداية استلام الدفعة الاولى علي ان لا يتوقف العمل نتيجة تأخر الدفعات.

6- العرض غير شامل تركيب ابواب طوارئ.

الدفعات

50% عند الاعتماد والتوقيع علي العقد.

40% بعد الانتهاء من تنفيذ كامل لنظام الالطفاء والالذار وقبل توريد المضخات وقطع الالذار.

10% بعد الانتهاء من التركيب وعند تسليم الموقع للدفاع المدني.

اسم الشركة المقدمة للعرض

المملكة العربية السعودية - الرياض

manager1@alphas.sa

54444444

جميع الحقوق محفوظة © 2026